


SPIS POMIESZCZEŃ PARTERU

NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. m2
1 - POCZEKALNIA+ KOMUNIKACJA	1 - POCZEKALNIA	25,73m2
2 - POCZEKALNIA	2 - POCZEKALNIA	20,93m2
3 - KIOSK	DESKI DREWNIANE	8,87m2
4 - OBSŁUGA KLIENTA+ INFORMACJA	DESKI DREWNIANE	8,87m2
5 - POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	2,37m2
6 - PRZEDSIÓNEK	TERAKOTA	2,12m2
7 - WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNI	TERAKOTA	3,75m2
8 - WC MĘSKIE	TERAKOTA	4,10m2
9 - KLATKA SCHODOWA		5,55m2
		razem 82,29m2



OPIS INSTALACJI ODBIORCZYCH:

- Instalację wewnętrzną w budynku należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego rozdzielnic odbiorczej RG i opisu technicznego.
- Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYpzo z żyłami 1,5mm .
- Do obwodów gniazd wtykowych 1–fazowych należy stosować przewody YDYpzo 3x2,5mm².
- Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tyłkiem z zastosowaniem osprzętu podtyłkowego firmy ELDA lub równorzędnego.
- Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
- Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1–fazowe 16A z kółkiem ochronnym.
- Gniazda wtykowe w poczekalniach, pokojach i korytarzach należy instalować na wys. 0,3m nadmianst w aneksach kuchennych i łazienkach na wys. 1,1m od podłogi.
- W łazienkach i w aneksach kuchennych należy stosować gniazda wtykowe w wykonaniu szczelnym.

OZNACZENIA:

- linia zasilająca
- ⊙ przycisk dzwonekowy ("dzwonek")
- ⊙ czujnik ruchu 6s–6min. pt.
- ⊗ oprawa tyrodolowa z kloszami otwartymi, mocowana do sufitu.
- ⊗ plafoniera z kloszem mlecznym do świetlówek kompaktowych 2x18W.
- ⊗ jw. lecz w wykonaniu szczelnym.
- ⊗ nr policyjny podświetlony świetłwką 11W.
- ⊗ oprawa świetłówkowa 4x18W
- ⊗ złącze kontrolne h=0,8m od ter.
- ⊗ uziom Fe/Cu Ø 17,2mm l=3,6m szt 2 /100m² /Gdmr.
- W -1 wentylator 8W ,230V 50Hz wg proj. wentylacji.
- "d" zacisk połączeń wyrównawczych
- dw oprawa oświetlenia awaryjnego – 9W
- e,f. oprawa reklam informacyjnych,świetłówkowa – 36W

BPK
INGENIO CONSULT BPK Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

BPK
Biuro Projektowe
-Konsultingowe "BPK"
Spółka z o.o.
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOŚKOWEJ W GMINIE REWAL -REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Pogorzelińska działka nr geod. 69/3 Gmina Rewal
Inwestor	Urząd Gminy Rewal
Stadium	72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
Branża	Projekt wykonawczy
Tytuł	ELEKTRYCZNA
Opis	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przylączami w Pogorzeli - wz. oraz inst. el. energetyczne wewnętrzne.
Tytuł projektu	BUDYNEK DWORCA Plan instalacji elen.-.parter
Projektant	Szczepan Smoczyński upr. bud. nr 37/Sz/74 w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Opracował	mgr inż. Grzegorz Korendowicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	1 : 50
Nr rys.	E3