


PRZEKRÓJ B - B



LEGENDA

- ściany i stropy istniejące
- ściany projektowane
- ściany do rozbioru
- ocieplenie

- A: terakota, beton gr 4 cm, folia paroprzepuszczalna, styropian gr 10 cm, folia izolacyjna, beton 8 cm, zagęszczona podsypka żwiłowa z gruzem betonowym gr 67 cm
- B: 2 x papa termozgrzewalna, beton gr 6 cm, keramzyt od 1 do 19 cm, folia paroprzepuszczalna, styropian gr 10 cm, folia izolacyjna, strop gęstożebrowy gr 24 cm, tynk cement-wap gr 1,5 cm
- C: beton gr 4 cm, folia paroprzepuszczalna, styropian gr 10 cm, folia izolacyjna, istniejący strop żelbet.

UWAGA:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIEŻY
DACHOWEJ I DACHU ISTNIEJĄCE

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOKADUNNY
ADRES:	POGOŃCZELICA UL. WOJSKA POLSKIEGO 17 B DZ. nr 287
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ B - B
RYSUJĄCY:	imię i nazwisko
Opracował:	Józef Stukan
Architektura:	mgr inż. arch. Anna Borkowska - Koniewicz
Architektura sprawdził:	dr inż. arch. Halina Rulyna
Konstrukcja:	Piotr Jaskowski
Konstrukcja sprawdził:	inż. Aleksander Żuk
Skala 1:100	Data: Wzrzesień 2009
	Rys. nr 10