




Przekrój B-B

WIATA WYPOCZYNKOWA MAŁA I WIATA Z TOALETAMI
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ DREWNIANEJ

I.p.	symbol	element / przekrój [cm]	dług.[m]	ilość.[szt]	razem[m3]
1	k1	krokiew 8 x 16	3,150	14	0,56
2	s1	słupek 12 x 12	1,390	4	0,08
3	p1	platew 12 x 20	5,700	4	0,55
4	kl1	kleszcz 5 x 16	5,040	4	0,16
5	m1	miecz 8 x 14	1,157	8	0,10
6	z1	zastrzał 8 x 14	1,249	4	0,06
7	dw1	deska wiatrowa 2,5 x 18	2,976	4	0,06
8	dw2	deska wiatrowa 2,5 x 18	2,963	4	0,06
9	do	deska okapowa 2,5 x 14	5,850	2	0,04
RAZEM					1,67 m3



Przekrój A-A



Przekrój B-B

WIATA WYPOCZYNKOWA DUŻA
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ DREWNIANEJ

I.p.	symbol	element / przekrój [cm]	dług.[m]	ilość.[szt]	razem[m3]
1	k1	krokiew 8 x 16	3,150	30	1,20
2	s1	słupek 12 x 12	1,390	8	0,16
3	p1	platew 12 x 20	13,020	4	1,25
4	kl1	kleszcz 5 x 16	5,040	8	0,32
5	m1	miecz 8 x 14	1,157	16	0,21
6	z1	zastrzał 8 x 14	1,249	8	0,12
7	dw1	deska wiatrowa 2,5 x 18	2,976	4	0,06
8	dw2	deska wiatrowa 2,5 x 18	2,963	4	0,06
9	do	deska okapowa 2,5 x 14	13,350	2	0,10
RAZEM					3,48 m3

UWAGI :

- 1 Wszystkie elementy więzby dachowej wykonać z drewna klejonego klasy GL 24
- 2 Deski wiatrowe i okapowe wykonać z drewna klejonego klasy GL24, jako elementy ciągłe - (nie łączone z krótszych odcinków w trakcie montażu)

WIĘZBA DACHOWA WIAT

1 : 50

obiekt / adres	ŚCIEŻKA ROWEROWA NIECHORZE - POGORZELICA "Szlak Jeziora Liwia Łuża" działki nr 753/19, 319, 748/1, 772, 16, obręb Niechorze - Pogorzelica		data	06/2010
treść / rysunku	WIĘŻBA DACHOWA WIAT 1/50		1	
branża / faza	ARCH / BUD / PROJEKT WYKONAWCZY			
projektował	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/SZ/89			
sprawił	mgr inż. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/0KK/2009			
			nr rys.	