

Obliczenia techniczne dla linii oświetleniowej relacji Pogorzelnica-Niechorze

LP	Oznaczenie słupa	Spadek napięcia $\Delta U\%$	Impedancja Linii kablowej YAKY 4x35mm ² Z _{LK} [Ω]	Typ zabezpieczenia	Prąd wyłączenia zab. w t≤0,4s I _a [A]	Warunek ochronny przeciwporażeniowej I _a *Z _{LK} ≤U _o
1	S48	0,18	0,50	FAZ-C10/3	100	spełniony
2	S47	0,29	0,51	FAZ-C10/3	100	spełniony
3	S46	0,41	0,50	FAZ-C10/3	100	spełniony
4	S45	0,40	0,52	FAZ-C10/3	100	spełniony
5	S44	0,51	0,53	FAZ-C10/3	100	spełniony
6	S43	0,61	0,54	FAZ-C10/3	100	spełniony
8	S42	0,72	0,56	FAZ-C10/3	100	spełniony
9	S41	0,82	0,58	FAZ-C10/3	100	spełniony
10	S40	0,91	0,59	FAZ-C10/3	100	spełniony
11	S39	1,00	0,61	FAZ-C10/3	100	spełniony
12	S38	1,10	0,63	FAZ-C10/3	100	spełniony
13	S37	1,19	0,66	FAZ-C10/3	100	spełniony
14	S36	1,29	0,68	FAZ-C10/3	100	spełniony
15	S35	1,37	0,71	FAZ-C10/3	100	spełniony
16	S34	1,46	0,73	FAZ-C10/3	100	spełniony
17	S33	1,55	0,76	FAZ-C10/3	100	spełniony
18	S32	1,64	0,79	FAZ-C10/3	100	spełniony
19	S31	1,73	0,82	FAZ-C10/3	100	spełniony
20	S30	1,81	0,85	FAZ-C10/3	100	spełniony
21	S29	1,89	0,88	FAZ-C10/3	100	spełniony
22	S28	1,97	0,91	FAZ-C10/3	100	spełniony
23	S27	2,05	0,94	FAZ-C10/3	100	spełniony
24	S26	2,13	0,97	FAZ-C10/3	100	spełniony
25	S25	2,20	1,01	FAZ-C10/3	100	spełniony
26	S24	2,27	1,04	FAZ-C10/3	100	spełniony
27	S23	2,34	1,07	FAZ-C10/3	100	spełniony
28	S22	2,41	1,10	FAZ-C10/3	100	spełniony
29	S21	2,48	1,14	FAZ-C10/3	100	spełniony
30	S20	2,55	1,17	FAZ-C10/3	100	spełniony
31	S19	2,61	1,21	FAZ-C10/3	100	spełniony
32	S18	2,68	1,24	FAZ-C10/3	100	spełniony
33	S17	2,74	1,28	FAZ-C10/3	100	spełniony
34	S16	2,80	1,31	FAZ-C10/3	100	spełniony
35	S15	2,85	1,34	FAZ-C10/3	100	spełniony
36	S14	2,91	1,38	FAZ-C10/3	100	spełniony
37	S13	2,96	1,41	FAZ-C10/3	100	spełniony
38	S12	3,02	1,45	FAZ-C10/3	100	spełniony
39	S11	3,07	1,48	FAZ-C10/3	100	spełniony
40	S10	3,12	1,52	FAZ-C10/3	100	spełniony
41	S9	3,16	1,55	FAZ-C10/3	100	spełniony
42	S8	3,21	1,59	FAZ-C10/3	100	spełniony
43	S7	3,25	1,63	FAZ-C10/3	100	spełniony
44	S6	3,30	1,66	FAZ-C10/3	100	spełniony
45	S5	3,34	1,70	FAZ-C10/3	100	spełniony
46	S4	3,37	1,73	FAZ-C10/3	100	spełniony
47	S3	3,41	1,77	FAZ-C10/3	100	spełniony
48	S2	3,45	1,80	FAZ-C10/3	100	spełniony
49	S1	3,48	1,84	FAZ-C10/3	100	spełniony