

SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

TYNK

Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNK

Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

PŁYTKI ŚCIENNE

Płytki ściennie ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20",
rozmiar 20x20;

PORĘCZ WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz wc łukowa ścienna, ze stali nierdzewnej;

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miska ustępowa wisząca ze stali szlachetnej 18/10 dla niepełnosprawnych,
typu FRANKE Campus "CMPX 525 W",
wykończenie matowe, odpływ typu "S", syfon poziomy, obudowa ze stali przylegająca do ścian,
wewnętrzna krawędź zapobiegająca chlapaniu wody; kompletować z deską sedesową,
montaż na stelaż podtynkowy;

WIESZAK


Wieszak podwójny typu FRANKE „Stratos STRX 694”;

WIESZAK

Wieszak na ręczniki typu FRANKE „Xinox XINH 626”;

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY

Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);



Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obłączyka 14b, 71-684 Szczecin
tel./fax (091) 455 79 23
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR:

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA:

OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ
W POBIEROWIE

ADRES:

działka nr 549, obręb POBIEROWO

NAZWA
RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE ŚCIANY I-I

DATA: grudzień 2009r.

FAZA: projekt
wykonawczy

SKALA: 1:50

Projektant:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant: dr inż. arch. Leszek Świątek

49/Sz94

Opracował: stud. arch. Tomasz Melnicki

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawdził: mgr inż. arch. Romuald Szczywa

26/Sz94

NR RYS:

PW/A/25