

SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

LAMINAT ŚCIENNY

Laminat ścienny z grafiką, laminat typu Abet Laminati,
dobór grafiki ustalać z architektem;

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

Dozownik mydła w płynie typu FRANKE Stratos "STRX 618",
mocowany na ścianie;

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

Podajnik ręczników typu FRANKE Stratos "STRX 600",
mocowany na ścianie;

BATERIA PRZYCISKOWA

Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202",
przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący,
konstrukcja beztlukowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbićciowo,
regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego
chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekręceniem;

UMYWALKA POJEDYNCZA

Umywalka pojedyncza mocowana do ściany,
typu FRANKE Rondo "BRP 390", wysoki połysk;

PORĘCZ UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz umywalkowa ścienna, łukowa, ze stali nierdzewnej

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY


Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY

Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

RAMA Z OŚWIEPLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK

Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu
obudowy blatu z umywalkami, Oprawy oświetleniowe nad lustrami
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX”,
wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy
oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować
w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodporna;



Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obłączyka 14b, 71-684 Szczecin
tel./fax (091) 455 79 23
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR: **Gmina Rewal**
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA: **OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ**
W POBIEROWIE

ADRES: **działka nr 549, obręb POBIEROWO**

NAZWA RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE ŚCIANY H-H			DATA: grudzień 2009r.
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	FAZA: projekt
Opracował:	dr inż. arch. Leszek Świątek	49/Sz94		wykonawczy
Sprawił:	mgr inż. arch. Romuald Szczywa	264/Sz94		SKALA: 1:50
				BRANŻA: ARCHITEKTURA
				NR RYS: PW/A/24