


Pieszo-jezdnia przekrój



Kostka betonowa gr.8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z chudego betonu B15 gr. 15 cm

Warstwa odcinająca gr. 15 cm

LAND ART pracownia projektowa	Nr rysunku: 4
Opracowanie: Koncepcja utworzenia ciągu pieszo-jezdnego	
Inwestor: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal	
Adres: ul. Bursztynowa, 72-351 Pogorzelica	
Tytuł rysunku: Przekrój przez nawierzchnię	
Opracowała: Mgr Inż. Małgorzata Sać	
Sprawdził:	
Skala: 1:250	Data: