



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



Oznaczenia:

1.	płyta azurowa o wym 60x40cm gr.8cm
2.	kostka betonowa szara gr.8cm
3.	podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr.5cm
4.	podsypka piaskowa gr.5cm
5.	warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm
6.	krawężnik betonowy 15x22cm
7.	ława betonowa z betonu B15
8.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
9.	humus gr.10cm

<div><div><div>ELBI</div></div></div>				PRACOWNIA PROJEKTOWA "ELBI"			
Temat opracowania:				STARE BIELICE 70 i, 76-039 Biesiekierz			
Inwestor:				Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w m. Rewal			
Inwestor:				Gmina Rewal			
Branża:		Drogowa		Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
Stanowisko:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektował:		mgr inż. Angelika Elias-Bińczyk		ZAP/0056/POOD/06			
Opracował:		Blążej Pacholek					
Sprawdził:		mgr inż. Adam Bińczyk		ZAP/0055/POOD/06			
RYSUNEK NR 3				ARKUSZ NR 1/1			