

OZNACZENIA I UWAGI

- Oprawa żarowa 60W IP44
- Łącznik p/t 1–biegunowy
- Łącznik p/t świecznikowy
- Przełącznik p/t schodowy
- Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 10/16A P+N+Z j.w. lecz podwójne
- KD gniazdo przewidziane do zmywarki IP44 mocowane na wysokości 0,3m za szafką zlewozmywaka
- gniazdo przewidziane do pochłaniacza, montować na wys. 2m
- KG gniazdo przewidziane do piekarnika kuchenki , montować na wys. 0,3m
- 3 (4) Wypust oświetleniowy sufitowy 3 (4–tarowy) obok wpustów sufitowych osadzić haki do zawieszania żyrandoli
- TM Tablica mieszkaniowa
- E Elektrozamek
- KD Bramofon
- U Unifon

"R" wszystkie metalowe rury i przybory w pomieszczeniach z wanną i natryskiem zbocznikować i przyłączyć przewodem DYżo 4 do szyny PE w tablicy TM

- TV gniazda telewizyjne w puszce p/t zamontowane przez specjalistyczną firmę
- gniazda telefoniczne montowane w puszce p/t ELDA Szczecinek

– – – – – orurowanie dla instalacji TV z rur winidurowych RL22

–·–·– orurowanie dla instalacji teletechnicznej z rur winidurowych RL22

1. Całość instalacji układać w/t z osprzętem p/t
2. W celu uniknięcia montażu puszek rozgałęźnych, instalacje wykonać w układzie pierścieniowym zamkniętym tzn. z gniazda na gniazdo, z łącznika na łącznik i z powrotem do tablicy TM (zamknięcie pętli). W tym wypadku na montaż łączników stosować p/t puszki głębokie 50 mm
3. Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości min. 0,6 m od stalowych elementów instalacji sanitarnych. W wypadku niemożliwości zachowania ww odstępu stosować osprzęt bok.szczelny
4. Wlz oraz przewody instalacji domofonowej prowadzić w zewnętrznej warstwie ocieplającej budynku.
5. Orurowanie instalacji tel. i TV prowadzić w zewnętrznej warstwie ocieplającej budynku. W miejscu co drugiego załamania rur zamontować puszkę rewizyjną dla umożliwienia wciągnięcia przewodów.
6. Ochrona od porażeń
   – samoczynne szybkie wyłączanie zasilania system TN–S
   – wyłączniki różnicowoprądowe

GMINA REWAL
UL. MICKIEWICZA 19
72–344 REWAL

Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana
Ar-Kon
ul. Tuwima 8, Pilchowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494
tel.-fax. (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:	Projekt budowlany			
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łąkowa 5c, działka nr 375/3			
Treść:	PLAN INSTALACJI – PARTER			1:100
Część:	Instalacje elektryczne			9
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gola	upr. bud. 27/Sz/2002		05.2009r.