


PRZEKRÓJ A - A



- C

folia parprzepuszczalna

kleśszce drewno 8 x 16 cm

wełna mineralna gr 15 cm

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy

plyty ognoodporne „GKF” 12,5 mm

D

dachówka ceramiczna

łaty 6 x 4 cm

folia parprzepuszczalna

kontrłaty 2,0 x 2,5 cm

krokwie drewno 8 x 15 cm

wełna mineralna gr 16 cm

folia paroizolacyjna

ruszt stalowy

plyty ognoodporne „GKF” 12,5 mm

B

terakota 1,5 cm

beton gr 4 cm

strop „TERIVA” gr.23 cm

lynk cem-wap. gr.1,5 cm

A

terakota

beton gr 3 cm

izolacja 2 x papa na lepiku

beton 6 cm

keramzyt gr 20 cm

podsyпка żwir. 15 cm

E

dachówka ceramiczna

łaty 6 x 4 cm

folia parprzepuszczalna

kontrłaty 2,0 x 2,5 cm

krokwie drewno 8 x 16 cm

INWESTOR:	URZĄD GMINY W REWALU		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	POGORZELICA UL. WOLSKA POLSKIEGO 17 B. Dł. m. 287		
	imię inazwisko	Nr uprawnień	podpis
Opracował:	Józef Sulkan	27/Sz/88	
Architektura:	mgr inż. arch. Anna Borkowska - Koniewicz	246/Sz/86	
Architektura sprawdził:	dr inż. arch. Halina Ruyna	60/Sz/99	
Konstrukcje:	Piotr Jaskowski	482/4/61	
Konstrukcje sprawdził:	inż. Aleksander Żuk	34/Sz/88	
Skala 1:50	Data: Grudzień 2008		Rys. m. 9