


PRZEKRÓJ B - B



D dachówka ceramiczna
łaty 6 x 4 cm
folia parprzepuszczalna
kontrełaty 2,0 x 2,5 cm
krokiew drewno 8 x 16 cm
wełna mineralna gr 15 cm
folia parozłobczyzna
ruszt stalowy
płyty ogniodoporne „GKF” 12,5 mm

E dachówka ceramiczna
łaty 6 x 4 cm
folia parprzepuszczalna
kontrełaty 2,0 x 2,5 cm
krokiew drewno 8 x 16 cm

C folia parprzepuszczalna
kieszcze drewno 8 x 16 cm
wełna mineralna gr 15 cm
folia parozłobczyzna
ruszt stalowy
płyty ogniodoporne „GKF” 12,5 mm

F terakota panele 1,5 cm
płyta „DŚS” 22 mm
folia parprzepuszczalna
wełna mineralna 15 cm
folia parozłobczyzna
belki ściągające drewno
ruszt stal
płyty ogniodoporne „GKF” 12,5 mm

B terakota 1,5 cm
beton gr 4 cm
słup „TERIVA” gr 23 cm
tynk cem-wap. gr 1,5 cm

A terakota
beton gr 3 cm
izolacja 2 x papa na lepku
beton 6 cm
keramzyt gr 20 cm
podsyłka zwr. 15 cm

G folia parprzepuszczalna
belki drewno 8 x 16 cm
wełna mineralna gr 15 cm
folia parozłobczyzna
ruszt stalowy
płyty ogniodoporne „GKF” 12,5 mm

LEGENDA

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE		ŚCIANY NOWE I ZAMUROWANIA
	WYBURZENIA		OCIEPLENIE

INWESTOR:	URZĄD GMINY w REMALU		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORADZINNY		
ADRES:	POGORZELICA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17 B. DZ. nr 287		
Opracował:	imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis
Architektura:	Józef Sukan	27/Sz/88	
Architektura sprawdził:	mgr inż. arch. Anna Borkowska - Koniewicz	246/Sz/86	
Konstrukcje:	Piotr Jaskowski	60/Sz/99	
Konstrukcje sprawdził:	inż. Aleksander Ziuk	462/4/61	
		34/Sz/88	
Skala 1:50	Data: Grudzień 2008		Rys. nr 10