

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Przebudowa ul. Krótkiej w m. Rewal

Nr	Hektometry	Odległość [m]	WYKOP			NASYP		
			Pow. przekroju [m ²]	Pow. średnia [m ²]	Objętość [m ³]	Pow. przekroju [m ²]	Pow. średnia [m ²]	Objętość [m ³]
1	00+000,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00+002,02	2,02	2,70	2,70	5,45	0,00	0,00	0,00
3	00+016,42	14,40	0,96	1,83	26,35	0,00	0,00	0,00
4	00+036,32	19,90	0,73	0,85	16,82	0,21	0,11	2,09
5	00+056,00	19,68	1,37	1,05	20,66	0,00	0,11	2,07
6	00+075,52	19,52	1,56	1,47	28,60	0,00	0,00	0,00
7	00+094,89	19,37	1,45	1,51	29,15	0,00	0,00	0,00
8	00+113,90	19,01	1,02	1,24	23,48	1,38	0,69	13,12
9	00+140,70	26,80	2,56	1,79	47,97	0,00	0,69	18,49
SUMA					198,48			35,76