


# POCHYLNLIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



## PODJAZD:

PODJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6cm,  
OBRAMOWANEJ PALISADĄ BETONOWĄ 15x20cm

## BALUSTRADE:

SŁUPKI STALOWE Ø40mm, OSADZONE W STOPIE FUNDAMENTOWEJ  
Z BETONU B15, MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY, RAL7011  
PORĘCZCE:

RURY STALOWE Ø40mm I Ø50mm, MOCOWANE DO SŁUPKÓW STALOWYCH,  
MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY, RAL7011

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NAZWA	OPIS
1	RURA STALOWA Ø50mm
2	RURA STALOWA Ø40mm
3	SŁUPEK STALOWY Ø40mm
4	STOPA FUNDAMENTOWA 25x25x100cm, BETON B15
5	PALISADA BETONOWA 15x20x100/80/60/40, WYSTAJĄCA MIN 8cm POWYŻEJ PŁASZCZYZNY RUCHU

## UWAGA:

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WERSJA STARDARD+
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

**mxl4** architekci

**BIAŁEK MAKSYMIOK SZPARADOWSKI**  
MXL4 architekci  
PL 70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7  
tel/fax 091 4884 364  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT mgr inż arch <b>Tomasz Maksymiak</b> nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS <i>Tomasz Maksymiak</i>
SPRAWDZAJĄCY mgr inż arch <b>Tomasz Kruszelnicki</b> nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS <i>Tomasz Kruszelnicki</i>
OPRACOWAŁ asystent proj. <b>Hubert Góralski</b>	PODPIS <i>Hubert Góralski</i>

OBIEKT BUDOWLANY  
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH  
WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"  
obwód Trzemesz, działka nr 8**

INWESTOR  
**GINA REWAL**  
PL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19

BRANŻA  
**ARCHITEKTURA**

STADIUM PROJEKTU  
**PROJEKT BUDOWLANY**

DATA  
**12/2008**

TYTUŁ RYSUNKU  
**MODUŁOWE ZAPLECZE BOISK  
POCHYLNLIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

NR RYSUNKU  
**PAB.A.27**

SKALA  
**1:50**