


RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1	POMIE-SZCZENIE TRENERA	WN, 4 WYMIANY/H 70m3, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W; WW, WYDAJNOŚĆ 100m3, MOC 80W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4x, WŁĄCZNIK, GNAZDO PODWÓJNE; PO	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2
2	MAGAZYN	WN, 4 WYMIANY/H 70m3, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W; WW, WYDAJNOŚĆ 70m3, MOC 40W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2x, WŁĄCZNIK, GNAZDO PODWÓJNE; E-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA; PO	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2
3	ŁAZIENKA	WN, 6 WYMIAN/H 100m3, MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W; WW, WYDAJNOŚĆ 100m3, MOC 60W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x, WŁĄCZNIK, GNAZDO PODWÓJNE; PO; KS1; OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm3, MOC GRZAŁKI 1500W	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R10 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2
4	ŁAZIENKA	ANALOGICZNIE Z PKT 3		
5	SZATNIA	WN, 4 WYMIANY/H 70m3, MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W; WW, WYDAJNOŚĆ 70m3, MOC 40W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x, WŁĄCZNIK; PO	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R9 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2
6	SZATNIA	ANALOGICZNIE Z PKT 5		
7	SZATNIA	ANALOGICZNIE Z PKT 5		
8	SZATNIA	ANALOGICZNIE Z PKT 5		
9	ŁAZIENKA	WN, 8 WYMIAN/H 125m3, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W; WW, WYDAJNOŚĆ 125m3, MOC 80W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x, WŁĄCZNIK, GNAZDO PODWÓJNE; PO; U1; U2 ;U3; U4; U5; U6 OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm3, MOC GRZAŁKI 1500W	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R11 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2
10	ŁAZIENKA	WN, 8 WYMIAN/H 125m3, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W; WW, WYDAJNOŚĆ 125m3, MOC 80W; OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3x, WŁĄCZNIK, GNAZDO PODWÓJNE; PO; KS1; OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm3, MOC GRZAŁKI 1500W	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R11 LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	5,82m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
S1	SŁUPEK DREWNIANY LUB STALOWY 10x10cm	21
SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 257x283x18cm	5
SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 257x283x18cm	5
SZ4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 245x283x18cm	2
SZ1D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 257x283x18cm Z DRZWIAMI 100x200cm	3
SZ2D	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 257x283x18cm Z DRZWIAMI 90x200cm	3
SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 240x250x13cm	2
SW2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 243x250x18cm	5
SW1D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241x250x13cm Z DRZWIAMI 100x200cm	2
SW4D	ŚCIANA WEWNĘTRZNA 241x250x13cm Z DRZWIAMI 100x200cm	2
PO	ŚWIETLIK DACHOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100x100cm	10
D	SCHODEK BETONOWY	6
RD	RURA SPUSTOWA	5
WN	WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM	10
WW	WENTYLATOR WYCIĄGOWY	10
KS1	SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU LUB PVC LUB ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE	3
U1	UCHWYT POZIOMY PROSTY, DŁ.600mm, Ø30mm, MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY	1
U2	UCHWYT UCHYLNY, DŁ.600mm, Ø30mm, MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY	1
U3	UCHWYT STAŁY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY, DŁ.600mm, Ø30mm, MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY	2
U4	UCHWYT STAŁY, POZIOMY, PROSTY, DŁ.600mm, Ø30mm, MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY	1
U5	UCHWYT STAŁY, PIONOWY, OSADZONY, DŁ.160mm, Ø30mm, MAŁOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY	1
U6	KRZESŁO PRYSZNICOWE SKŁADANE NA ŚCIANE, WYMIARY: SZER. 370mm/390mm ZE STALI NIERDZEWNEJ, MAŁOWANY FARBĄ PROSZKOWĄ, POLIURETANOWĄ, TERMOKURCZLIWĄ NA KOLOR SZARY	1

mxl4
architekci

BIAŁEK MAKSYMIAK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL 70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT
mgr inż arch **Tomasz Maksymiuk**
nr uprawnień **19/ZPOIA/2005**
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż arch **Tomasz Kruszelnicki**
nr uprawnień **8/ZPOIA/OKK/2007**
OPRACOWAŁ
asystent proj. **Hubert Góralski**

OBIEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
obręb Trzęsacz, działka nr 8

INWESTOR
GMINA REWAŁ
PL 72-344 REWAŁ, UL. MICKIEWICZA 19

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
DATA
12/2008

TYTUŁ RYSUNKU
MODUŁOWE ZAPLECZE BOISK
RZUT PARTERU

NR RYSUNKU
PAB.A.01
SKALA
1:50