

TRYBUNA T1: STACJONARNA, DWURZĘDOWA NA 182 MIEJSCA, GŁĘBOKOŚĆ 150cm, DŁUGOŚĆ 5000cm

I RZĄD: 9 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 16 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 16 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 16 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 16 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 9 MIEJSC

II RZĄD: 100 MIEJSC

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIĘDZY RZĘDAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SIEDZISKAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm


SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ KOMUNIKACYJNYCH NIE MNIEJSZA NIŻ 140cm DLA TRYBUNY NA 182 MIEJSCA

MOCOWANIE SIEDZISKA DO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZA POMOCĄ ŚRUB NA WYSOKOŚCI 42cm–47cm

TRYBUNA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO Z KRATAMI WEMA

SIEDZISKO ODPORNE NA WANDALIZM, TRUDNOZAPALNE, KOLOR ZIELONY 6005

NP: TRYBUNA FIRMY PROSTAR, SIEDZISKA FIRMY PROSTAR MODEL NO–04



TRYBUNA T2: STACJONARNA, DWURZĘDOWA NA 18 MIEJSC, GŁĘBOKOŚĆ 150cm, DŁUGOŚĆ 400cm, WEJŚCIE BOCZNE

I RZĄD: 8 MIEJSC, II RZĄD: 8 MIEJSC


SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIĘDZY RZĘDAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SIEDZISKAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm

MOCOWANIE SIEDZISKA DO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZA POMOCĄ ŚRUB NA WYSOKOŚCI 42cm–47cm

TRYBUNA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO Z KRATAMI WEMA

SIEDZISKO ODPORNE NA WANDALIZM, TRUDNOZAPALNE, KOLOR ZIELONY 6005

NP: TRYBUNA FIRMY PROSTAR, SIEDZISKA FIRMY PROSTAR MODEL NO–04



TRYBUNA T3: STACJONARNA, DWURZĘDOWA NA 28 MIEJSC, GŁĘBOKOŚĆ 150cm, DŁUGOŚĆ 800cm

I RZĄD: 8 MIEJSC, PRZEJŚCIE, 4 MIEJSCA, II RZĄD: 16 MIEJSC

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIĘDZY RZĘDAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SIEDZISKAMI NIE MNIEJSZA NIŻ 45cm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚĆ KOMUNIKACYJNYCH NIE MNIEJSZA NIŻ 120cm DLA TRYBUNY NA 28 MIEJSC

MOCOWANIE SIEDZISKA DO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZA POMOCĄ ŚRUB NA WYSOKOŚCI 42cm–47cm

TRYBUNA WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO Z KRATAMI WEMA

SIEDZISKO ODPORNE NA WANDALIZM, TRUDNOZAPALNE, KOLOR ZIELONY 6005

NP: TRYBUNA FIRMY PROSTAR, SIEDZISKA FIRMY PROSTAR MODEL NO–04

mxl4
architekci

BIAŁEK MAKSYMIAK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL 70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT mgr inż arch Tomasz Maksymiuk nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS <i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJĄCY mgr inż arch Tomasz Kruszelnic nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS <i>[Signature]</i>
OPRACOWAŁ asystent proj. Hubert Góralski	PODPIS <i>[Signature]</i>

OBIEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
WG PROGRAMU "MOJE BOISKO – ORLIK 2012"
obręb Trzęsacz, działka nr 8

INWESTOR
GMINA REWAL
PL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY	DATA 12/2008
---------------------------------------	-----------------

TYTUŁ RYSUNKU
TRYBUNA T1, T2, T3

NR RYSUNKU PZT.A.15	SKALA 1:100
------------------------	----------------