



odcinek ABC i BD



przekrój przez parking od km +020,90 do km +041,90



OPIS WARSTW:

- 1- 8cm - kostka brukowa betonowa typu Nostalite lub Bruk Pomorski (lub równoważne) trójbarwna
- 2- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa - 1:4
- 3- 20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
- 4- 15cm - warstwa odcinająco-odsączająca z piasku
- 5- obrzeże chodnikowe betonowe 8 x 20 x 100cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15
- 6- obrzeże chodnikowe betonowe 8 x 20 x 100cm na podsypce piaskowej
- 7- grunt urodzajny (min. 10cm grubości) obsiany trawą

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzory - Bożena Cichoń, ul. J. Dąbskiego 40c/9, 72-300 Gryfice			
Nazwa:	Remont łącznika pomiędzy ul. Grunwaldzką, a ul. Zgody w m. Pobierowo.		
Tytuł rysunku:	Przekrój konstrukcyjny	skala: 1:50	Nr rys.: 3
Projektowała:	tech. Bożena Cichoń	Upr 438/Sz/94	maj 2008r.
Opracowanie:	inż. Ryszard Liegmann	Upr 107/Sz/94	