




- A** PŁYTKI KLINKIEROWE NA KLEJ - kolor NCS S 2070-Y70R
- A1** PODMURÓWKA CEGŁA TYNKOWANA - kolor NCS S 1020-Y10R
- B** SYSTEM RENOWACJI TYNKÓW MINERALNYCH, MAŁOWANIA FARBA SILIKONOWĄ (LA) PAROPRZEPUSZCZALNA O NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI KAPILARNEJ O MINERALNIE MATOWYM CHARAKTERZE - kolor NCS S 1020-Y10R
- B1** RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI - kolor NCS S 4030-Y30R
- B2** RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI - kolor NCS S 1020-Y10R
- C** ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ - WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH W NIEZBEDNYM ZAKRESIE Z CAŁKOWITYM ODTWORZENIEM WIELKOŚCI I KSZTAŁTU ELEMENTÓW - WYMIANA WYPEŁNIENIA CEGLANEGO POZOSTAWIĆ FAKTURĘ ZACHOWANYCH BELEK WRAZ Z ELEMENTAMI ŁĄCZEN ŚCIANĘ ODNOWIĆ PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO RENOWACJI "MUROW SZACHULCOWYCH" - kolor NCS S 1020-Y10R, kolor NCS S 4030-Y30R

ELEWACJA PÓLNOCNA



- C1** WYPRAWA CIENKOWARSTWOWA MPU BARANEK O FAKTURZE K2 MAŁOWANA FARBA SILIKONOWĄ - kolor NCS S 1020-Y10R
- D** DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W KORONKĘ - kolor NCS S 2070-Y70R
- D2** BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA (GRAFIT MAT)
- O** OKIENNICE DREWNIANE - kolor NCS S 4030-Y30R
- P** PRZEDSIONEK - SZKŁO BEZPIECZNE, PROFILE BIAŁE
- K** CEGŁA KLINKIEROWA Z OTYNKOWANIEM - kolor NCS S 1020-Y10R
- N** NAWIEWNIKI

ELEWACJA POŁUDNIOWA

 INGENIO CONSULT BP&K Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin		 Biuro Projektowe "Konsultingowe" "BPK" Spółka z o.o. ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin	
Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BRZEMNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres	Rewal, Gmina Rewal dł. ul. Mickiewicza 19, 0004 0004 Rewal		
Inwestor	Gmina Rewal 72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19		
Stadium	Projekt wykonawczy		
Tytuł opracowania	Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Rewalu		
Brand	Architektura		
Tytuł rysunku	ELEWACJA PÓLNOCNA I POŁUDNIOWA		
Projektant	mgr inż. arch. Paweł Nowakowski upr. bud. nr 4597, ZP-0260		
Opracował	mgr inż. arch. Arkadiusz Adamkiewicz		
Data	sierpień 2010 r.		
Skala rys.	1 : 50	Nr rys.	10