




POCHWYTY NA ŚCIANIE
SZCZEGÓŁ S1 skala 1:10



ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ
O KONSTRUKCJI SŁUPOWO - RYGLOWEJ:
- WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
W NIEZBEĐNYM ZAKRESIE, Z CAŁKOWITYM ODTWORZENIEM
WIELKOŚCI I KSZTAŁTU ELEMENTÓW,
- WYMIANA WYPEŁNIENIA CEGLANEGO,
- POZOSTAWIĆ FAKTURĘ ZACHOWANYCH BEŁEK
WRAZ Z ELEMENTAMI ŁĄCZENI
- ŚCIANIE ODNOWIĆ PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU
DO RENOWACJI „MURÓW SZACHULCOWYCH”.

SCHEMAT PODWYŻSZENIA
BALUSRTADY skala1:10
wymary elementów itniejacych sprawdzić
na budowie



UWAGI:

1. DRZWI D2W* MOGĄ STANOWIĆ
DRZWI ISTNIEJĄCE PROWADZĄCE
Z KORYTARZA NA KLATKĘ
SCHODOWĄ (W PROJEKCIE
WYMENIONE NA DRZWI P.POŻ EI30).
W TAKIM PRZYPADKU DRZWI
PODDAĆ RENOWACJI I DOPASOWAĆ
OŚCIEŻNICE DO GRUBOŚCI ŚCIANY.

2. ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE
- WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
TYPU ROCKTON 2X5 cm, I OBŁOŻENIE
PŁYTĄ GK

3. NAWIEWNIKI PODOKIENNE TYPU
SMAY, NP1 WARIANT WYKONANIA:
CZOŁO, CZERPNIĄ, KANAŁ Z BLACHY
CHROMONIKLOWEJ (CH).

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Wyburzenia
- Ściany nowoprojektowane
murowane
- Obudowa pionów z płyt GK
- Zamurowania
- Przemurowania
- Płyty klimatyczne
- OR7 Istniejące okno do renowacji
- DR7 Istniejące drzwi do renowacji

SPIS POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA	POW. PODŁOGI W PRZESTRZENI PODDASZA
1.1	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	20.13m ²	
1.1a	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	19.82m ²	
1.2	CZYTELNIĄ	DESKI do renowacji	10.19m ²	deska 4.34m ²
1.3	POM. OBSŁUGI BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12.47m ²	
1.4	MAGAZYN BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12.36m ²	
1.5	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	17.00m ²	deska 4.87m ²
1.6	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	15.82m ²	deska 1.4m ²
1.7	KLATKA SCHODOWA	DESKI do renowacji	13.56m ²	
1.7a	KORYTARZ	DESKI do renowacji	18.32m ²	
1.8	KORYTARZ	DESKI do renowacji	2.71m ²	
1.9	WC DAMSKIE	TERRAKOTA	2.99m ²	
1.10	WC MĘSKIE	TERRAKOTA	3.37m ²	
Razem			148.74m ²	10.61m ²

INGENIO CONSULT BPŁ Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin	
Biurowo Projektowe Konsultingowe "BPŁ" Spółka z o.o. ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin	
Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAŁ - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres	Rewał, Gmina Rewał dla ul. nr 419/2, obrotu 0004 Rewał
Inwestor	Gmina Rewał 72- 344 Rewał ul. Mickiewicza 19
Stadium	Projekt wykonawczy
Tytuł opracowania	Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Rewału
Branża	Architektura
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA
Projektant	mgr inż. arch. Paweł Nowakowski upr. bud. nr 497, ZP-0280
Opracował	mgr inż. arch. Arkadiusz Adamkiewicz
Data	sierpień 2010 r.
Skala rys.	1:50
Nr rys.	4