


skala 1:50



- 1a- 10cm - płyty prefabrykowane ażurowe typu MIEBA na podsypce piaskowo - cementowej 1:4 grubości 3cm,
- 1b- 8cm - kostka brukowa betonowa na podsypce piaskowo - cementowej 1:4 grubości 5cm (typ kostki polbruk POMORSKI, wymiary kostek 13x13, 16x13, 19x13, 22x13, kolor melarż pomarańczowo - brązowy),
- 2- 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 3- 10cm - warstwa oddcinająca - odsączająca z piasku,
- 4- 6cm - kostka brukowa betonowa koloru piaskowego z pasami z kostki koloru pomarańczowego (starobruk)
- 5- 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 6- krawężnik betonowy typu ulicznego wystający o wym. 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej z oporem (B-15),
- 7- obrzeże trawnikowe betonowe 6 x 20 x 100 na podsypce piaskowej
- 8- 10cm - grunt urodzajny obsiany trawą.