

1DI - PCD2.E160	E0	0		D1 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
	E1	1		D1 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E2	2		D1 TRYB PRACY RĘCZNEJ
	E3	3		D1 TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ
	E4	4		D2 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
	E5	5		D2 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E6	6		D2 TRYB PRACY RĘCZNEJ
	E7	7		D2 TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ
	E8	8		D3 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
	E9	9		D3 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E10	10		D3 TRYB PRACY RĘCZNEJ
	E11	11		D3 TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ
	E12	12		D4 PRACA W TRYBIE RĘCZNYM
	E13	13		D4 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E14	14		D4 TRYB PRACY RĘCZNEJ
	E15	15		D4 TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ
	L	16		0VDC
	-	17		

2DI - PCD2.E160	E0	0		WD1 PRACA
	E1	1		WD1 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E2	2		WD2 PRACA
	E3	3		WD2 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E4	4		WD3 PRACA
	E5	5		WD3 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E6	6		WD4 PRACA
	E7	7		WD4 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E8	8		WO1 PRACA
	E9	9		WO1 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E10	10		WO2 PRACA
	E11	11		WO2 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E12	12		WO3 PRACA
	E13	13		WO3 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	E14	14		WO4 PRACA
	E15	15		WO4 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA
	L	16		0VDC
	-	17		

Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku				Zamawiający: URZĄD GMINY w REWALU	
Projektant: W.Orzechowski		Podpis:		Inwestycja: Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pobierowie	
Upr. nr:					
Projektant: M.Hanioszyn		Podpis:			
Upr. nr:					
Projektant:		Podpis:		Nazwa rysunku: Rozdzielnica RD1. Sterownik PLC - wejścia dyskretne DI.	
Upr. nr:					
Sprawdził A.Majewski		Podpis:			
Upr. nr: 250/Gd/80					
Data wykonania: 2008 r.		Stadium: Projekt wykonawczy		Część: Elektryczna i Automatyka	
				Skala: -----	
				Nr archiwalny: EKO-167.7	
				Nr rysunku: E-11	