


WIEŻBA DACHOWA SKALA 1:50



UWAGI

WIAŻBA DACHOW. PO DEMONTAŻU POKRYCIA
LACENIA WNIKLWIE SPRAWDZIŁ I OCENIŁ

OCENIE PODDAĆ: STAN KAŻDEGO ELEMENTU
KONSTRUKCYJNEGO WŁĄZY, ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE USZKODZONE WYMIENIĆ;
WSZYSTKIE ELEMENTY WŁĄZY
ZABEZPIECZYĆ: ŚRODKIEM PRZECIW
OWADOM, GRZYBOM ORAZ OGNIU np,
"OGNIOPROCHNEM" WG INSTRUKCJI
STOSOWANIA

**NA PODSTAWIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ
OCENIONO, Ź OKOŁO 40% ELEMENTÓW
NADAJE SIĘ DO WYMIANY**

WYMIENIANE ELEMENTY STROPU I WIĄZBY
WYKONA: Z DREWNA KLASY K-27

**WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZI-
NA
BUDDOWIE.**

STUDIO PZ Autorska Pracownia Architektury i Inżynierii 71-345 Szczecin		Rewitalizacja i rewolucjonizacja zabytkowej kości wawskiej - remont budynków i budowli, wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal	
<u>przedsięwzięcie</u>		<u>inwestycja</u>	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przyłączami
<u>adres</u>		<u>adres</u>	Pogorzelnica ul. Leśna , działka nr 69/3 obr. geodezyjny
<u>inwestor</u>		<u>inwestor</u>	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
<u>temat rysunku</u>		<u>temat</u>	WIEŻBA DACHOWA
<u>faza projektu</u>		<u>faza projektu</u>	projekt budowlany
<u>projektował</u>		<u>projektował</u>	inż. KAZIMIERZ WRONSKI upr. nr 88/Sz/78
<u>sprawił</u>		<u>sprawił</u>	inż. JERZY KORZEKWA upr. nr 231/Sz/83
<u>opracował</u>		<u>opracował</u>	mgr inż. Sławomir Sadowy
<u>branża</u>		<u>branża</u>	Stanisław Wawszczyk
<u>data</u>		<u>data</u>	styczeń 2009 r
			skala: 1:50 nr rys.: K/5