


# **POSADOWIENIE ŚMIETNIKA W POGORZELICY SKALA 1:50**

POSADOWIENIE SŁUPKÓW ŚMIETNIKA WYKONAC  
NA PODWALNIE BETONOWEJ ZAPROJEKTOWANEJ  
Z BETONU C 18/20 [B20], O WYMIARACH 90X20  
I 70X20 CM W WEJŚCIU  
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 80 CM PONIŻEJ  
TERENU, COKÓŁ BETONOWY WYSTAWIĆ 10 CM  
POWYŻEJ TERENU  
NA WEJŚCIU COKÓŁ ZANIŻYĆ DO POZIOMU -0,10  
M, ABY MOŻNA BYŁA WYŁOŻYĆ W PROGU I W  
ŚRODKU KOSTKĘ BETONOWĄ NP POLBRUK



<b>STUDIO PZ</b> <small>Pracownia Projektowa</small> <small>Autorska Pracownia</small> <small>Architektoniczna</small> <small>ul. Słowackiego 152,</small> <small>41-500 Racibórz</small>		<small>Pasted Image #111bep</small>
<b>przeznaczenie</b>	Rewitalizacja i rewolucyjna zabudowa kolei wąskotorowej - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rawai	
<b>inwestycja</b>	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przyłączami	
<b>adres</b>	Pogorzelska ul. Leśna, działka nr 69/3 obr. geod. 19/1	
<b>inwestor</b>	Urząd Gminy Rawai 72-344 Rawai ul. Mickiewicza 10	
<b>temat rysunku</b>	<b>FUNDAMENTY ŚMIETNIKA</b>	
<b>faza projektu</b>	projekt budowlany	
<b>projektant</b>	inż. KAZIMIERZ WRODZKO upr. nr 000000	
<b>opracował</b>	inż. JACEK KOPCZYŃSKI upr. nr 2014/0000	
<b>opracował</b>	mgr inż. Stanisław Świdziński Stanisław Włodarczyk	
<b>branża</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	skala: 1:50
<b>data</b>	STYCZEŃ 2009 r.	nr rys.: K8