SPIS POMIESZCZEŃ PARTERU

NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. m2
1 - POCZEKALNIA+ KOMUNIKACJA	1 - POCZEKALNIA	25,73m2
2 - POCZEKALNIA	2 - POCZEKALNIA	20,93m2
3 - KIOSK	DESKI DREWNIANE	8,87m2
4 - OBSŁUGA KLIENTA+ INFORMACJA	DESKI DREWNIANE	8,87m2
5 - POM. GOSPODARCZE	TERAKOTA	2,37m2
6 - PRZEDSIONEK	TERAKOTA	2,12m2
7 - WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNI	TERAKOTA	3,75m2
8 - WC MĘSKIE	TERAKOTA	4,10m2
9 - KLATKA SCHODOWA	DESKI DREWNIANE DO RENOWACJI	5,55m2
		razem 82,29m2

UWAGI:

1.NAWIEWNIKI PODOKIENNE typu SMAY, NP1WARIANT WYKONANIA: CZOŁO, CZERPNIA, KANAŁ Z BLACHY CHROMONIKLOWEJ (CH)

2. PODCIĄGI STALOWE OBUDOWANE PŁYTĄ GK DO KLASY ODPORNOŚCI POŻ. EI 30



OZNACZENIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- WYBURZENIE I ODTWORZENIE BRYŁY ISTNIEJĄCEJ
- (OR) OKNA ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI
- (DR) DRZWI ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI
- OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH PŁYTĄ G-K 1,25 CM na stelażu aluminiowym

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami ...
mgr inż. Elżbieta Krzyżanowska-Działk
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
nr uprawnienia 29.BHO/93 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego
Adres zam.: Szczecin, ul. Mikołajczyka 12/12
Data 31.12.08 telefon 091 48-48-413
Lp. ... (podpis i pieczęć imienna)

Zaopiniowano ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
mgr inż. ... w zł. ... inż. Krzysztof Marciniszyn
CSP nr ...
31.12.08

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączeniu / opinii
mgr inż. Grzegorz ...
RZECZOZNAWCA ds. BHP
Nr uprawnień 056/98 w gru...
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.2, 4.3
SZCZECIN, ul. 3 Maja 30
tel. 43 44 753, tel. kom. 0 601 707375
11.02.09

STAROSTWO POWIATOWE w Gryficach Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice tel. 091 384 84 50 w. 421, fax 091 384 84 ...

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY z warunkami zawartymi w decyzji nr 6/2351-183/2009 z dnia 18.05.2009
z up. STAROSTY
Dariusz Grochowicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury i Budownictwa

STUDIO PZ	Autorska Pracownia Architektury ul. Bogurodzicy 1/5, 70-400 Szczecin
przedsięwzięcie	Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei wąskotorowej - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Rewal
inwestycja	Przebudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania zespołu zabudowy dworca wraz z przyłączami
adres	Pogorzelica ul. Leśna , działka nr 69/3 obr. geodezyjny
inwestor	Urząd Gminy Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19
temat rysunku	RZUT PARTERU
faza projektu	
projektował	mgr inż. arch. Anna Jurczyk upr. nr 182/Sz/93
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Zaremba upr. nr 86/Sz/86
opracował	mgr inż. arch. Krzysztof Marciniewski
branża	ARCHITEKTURA — skala: 1:50
data	paźdz. 2008 r — nr rys: 2